

ใบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน งานอาคาร
 ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานแม่) สำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
 ประจำมัสยิดนูรุลฮุดาห์ สังกัดเทศบาลตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 1 หลัง
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
 แบบเลขที่ สก.ศพด.1 (แบบไม่ตอกเข็ม)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา
 แบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10-เม.ย.-63

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร คสล.ชั้นเดียว	1,392,484.09	1.3044	1,816,345.22	งานอาคาร
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมราคาก่อสร้าง				1,816,345.22	บาท

ขนาดพื้นที่ จำนวน 216.00 ตารางเมตร ราคาเฉลี่ย 8,409.01 บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ.....)ประธานกรรมการ

(นายชาครินทร์ ยั่งยืน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ.....)กรรมการ

(นายปรีชา คงสอน)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ

(ลงชื่อ.....)กรรมการ

(นายสันติชัย รัตนวิเชียร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ.....)กรรมการ

(นายวรพจน์ เพชรแดง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ.....)กรรมการ

(นางมณฑิจันทร์ อ่อนเกลี้ยง)

นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น

ใบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน / งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานแม่) สำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
ประจำมัสยิดนุรุลฮุดดาห์ สังกัดเทศบาลตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง

แบบเลขที่ สด.ศพด.1 (แบบไม่ตอกเข็ม)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา

แบบ ปร.4ข จำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 10-เม.ย.-63

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	พัฒนาที่ดิน	7,480.00	523.60	8,003.60	
2	ถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือ	1,690.00	118.30	1,808.30	
3	ไฟฉุกเฉิน	2,790.00	195.30	2,985.30	
รวมราคาครุภัณฑ์				12,797.20	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ.....)ประธานกรรมการ

(นายชาครินทร์ ยิ่งยืน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ.....)กรรมการ

(นายปรีชา คงสอน)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ

(ลงชื่อ.....)กรรมการ

(นายวรพจน์ เพชรแดง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ.....)กรรมการ

(นายสันติชัย รัตนวิเชียร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ.....)กรรมการ

(นางมณฑิจันทร์ อ่อนเกลี้ยง)

นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานอาคาร

กลุ่มงาน / งาน
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ฐานแม่) สำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์

ประจำมัยลิตยบุรีลุตดาห์ สังกัดเทศบาลตำบลชะรัด อำเภอองหรวา จังหวัดพัทลุง ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ ๓ ต.ชะรัด อ.องหรวา จ.พัทลุง

แบบเลขที่ สก.ศพด.๑ (แบบไม่ต่อเติม)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง

กองการศึกษา

ถอดแบบ / คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๑๐-เม.ย.-๖๓

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	
๑	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม								
๑.๑	งานปรับพื้นที่								
๑.๑.๑	งานปรับพื้นที่พร้อมวางผัง	๑.๐๐	เหมารวม	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	
๑.๒	งานโครงสร้าง								
๑.๒.๑	งานดินชุกฐานราก	๒๗.๗๒	ลบ.ม.	-	-	๑๒๕.๐๐	๓,๔๖๕.๐๐	๓,๔๖๕.๐๐	
๑.๒.๒	ดินถมปรับระดับพื้นภายใน	๗๓.๐๘	ลบ.ม.	๔๘.๔๖	๗,๒๓๒.๐๐	๔๙.๐๐	๗,๒๓๔.๔๖	๑๔,๔๖๖.๔๖	
๑.๒.๓	ทรายหยาบรองพื้น	๒๑.๔๒	ลบ.ม.	๔๖๗.๒๙	๑๐,๐๐๙.๓๕	๔๑.๐๐	๑,๙๔๘.๒๒	๑๑,๙๕๗.๕๗	
๑.๒.๔	งานคอนกรีตหนา ๑ : ๓ : ๕	๑.๓๙	ลบ.ม.	๑,๔๕๙.๐๐	๒,๐๒๘.๐๑	๓๙๘.๐๐	๕๕๓.๒๒	๒,๕๘๑.๒๓	
๑.๒.๕	งานคอนกรีตโครงสร้าง ๑ : ๒ : ๔	๔๕.๔๔	ลบ.ม.	๑,๖๔๐.๐๐	๗๗,๖๓๕.๔๔	๔๙๘.๐๐	๒๒,๘๗๗.๑๙	๑๐๐,๕๑๒.๖๓	
๑.๓	งานเหล็กเสริม								
๑.๓.๑	เหล็กเสริม คอนกรีต RB ๖ มม	๘๗๗.๕๐	กก.	๑๙.๕๕	๑๗,๑๔๕.๖๕	๔.๑๐	๓,๕๙๗.๗๔	๒๐,๗๔๓.๓๙	
๑.๓.๒	เหล็กเสริม คอนกรีต RB ๘ มม	-	กก.	๑๗.๙๘	-	๔.๑๐	-	-	
๑.๓.๓	เหล็กเสริม คอนกรีต DB ๑๒ มม	๑,๕๕๑.๔๑	กก.	๑๘.๖๘	๒๘,๗๙๒.๐๒	๓.๓๐	๕,๐๘๖.๖๖	๓๓,๘๗๘.๖๘	
๑.๓.๔	เหล็กเสริม คอนกรีต DB ๑๖ มม	๑๘๔.๑๕	กก.	๑๘.๓๗	๓,๓๘๒.๔๙	๓.๓๐	๖๐๗.๖๙	๓,๙๙๐.๑๘	
๑.๓.๕	ลวดผูกเหล็ก	๗๘.๐๙	กก.	๓๗.๐๘	๒,๘๙๕.๖๔	-	-	๒,๘๙๕.๖๔	
๑.๔	งานไม้แบบ								
๑.๔.๑	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	๑๘๕.๗๘	ลบ.ฟ.	๕๒๐.๐๐	๙๖,๖๐๓.๕๒	-	-	๙๖,๖๐๓.๕๒	คิด ๘๐%
๑.๔.๒	ค่าแรงงานประกอบติดตั้งไม้แบบ	๒๓๒.๒๒	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๓๐,๘๘๕.๒๖	๓๐,๘๘๕.๒๖	
๑.๔.๓	ไม้กระยาชีไม่แบบ คิด ๓๐ % ของไม้แบบ	๕๕.๙๓	ลบ.ฟ.	๕๒๐.๐๐	๒๘,๙๘๑.๐๐	-	-	๒๘,๙๘๑.๐๐	
๑.๔.๔	ไม้ค้ำยันทั้งหมด	๕๐.๐๐	ตัน	๕๕.๐๐	๒,๗๕๐.๐๐	-	-	๒,๗๕๐.๐๐	
	ยอดยกไป				๒๗๗,๔๕๕.๑๗		๘๑,๒๕๖.๙๐	๓๕๘,๗๑๒.๐๘	

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง			ค่าแรงงาน			ยอดรวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าติดตั้งค่าแรงงาน			
๑.๔.๕	ตะปู	๕๕.๐๖	กก.	๓๗.๓๘	๒,๑๗๐.๖๘	-	-	๒,๑๗๐.๖๘			
๑.๕	งานโครงสร้างหลังคา										
๑.๕.๑	ท่อนเหล็ก ขนาด ศก. ๒ นิ้ว หน้า ๓.๒ มม ยาว ๖.๐๐ ม.	๑,๐๕๓.๓๖	กก.	๒๓.๔๑	๒๔,๖๖๒.๐๐	-	-	๒๔,๖๖๒.๐๐			
๑.๕.๒	ท่อนเหล็ก ขนาด ศก. ๑.๕ นิ้ว หน้า ๓.๒ มม ยาว ๖.๐๐ ม.	๑,๓๘๖.๒๐	กก.	๒๔.๕๘	๓๓,๗๒๐.๐๐	-	-	๓๓,๗๒๐.๐๐			
๑.๕.๓	เหล็ก C-๑๐๐x๕๐x๒๐x๓ มม. ยาว ๖.๐๐ ม.	๑,๔๐๐.๐๐	กก.	๒๓.๑๘	๓๒,๖๘๐.๔๐	-	-	๓๒,๖๘๐.๔๐			
๑.๕.๔	เหล็ก ๐.๒๐x๐.๒๐ ม. หน้า ๖ มม.	๒๒.๐๐	แผ่น	๗๐.๐๐	๑,๕๔๐.๐๐	-	-	๑,๕๔๐.๐๐			
๑.๕.๕	นอต ขนาด ศก. ๑.๕ มม. ยาว ๐.๕๐ ม.	๘๘.๐๐	ตัว	๘.๕๐	๗๔๘.๐๐	-	-	๗๔๘.๐๐			
๑.๕.๖	ค่าแรงประกอบเหล็กโครงสร้างหลังคา	๓,๔๐๑.๑๔	กก.	-	-	๑๒.๐๐	๔๐,๘๑๓.๖๘	๔๐,๘๑๓.๖๘			
๒	หมวดงานสถาปัตยกรรม										
๒.๑	งานหลังคา										
๒.๑.๑	กระเบื้องหลังคาลอนคู่ ขนาด ๐.๕๐x๑.๒๐ ม. สีแดง	๗๐๕.๐๐	แผ่น	๖๖.๐๐	๔๖,๕๓๐.๐๐	-	-	๔๖,๕๓๐.๐๐			
๒.๑.๒	ค่าแรงงานช่างกระเบื้อง	๓๑๘.๐๐	ตร.ม.	-	-	๔๕.๐๐	๑๔,๓๑๐.๐๐	๑๔,๓๑๐.๐๐			
๒.๑.๓	กระเบื้องเคลือบสีเทา สีแดง	๒๒๕.๐๐	ตัว	๗๕.๐๐	๑๖,๘๗๕.๐๐	-	-	๑๖,๘๗๕.๐๐			
๒.๑.๔	กระเบื้องเคลือบสีเทา สีแดง	๔.๐๐	ตัว	๗๕.๐๐	๓๐๐.๐๐	-	-	๓๐๐.๐๐			
๒.๑.๕	กระเบื้องเคลือบสีเทา สีแดง	๘.๐๐	ตัว	๗๕.๐๐	๖๐๐.๐๐	-	-	๖๐๐.๐๐			
๒.๑.๖	ตะขอยึดกระเบื้อง	๑,๔๐๐.๐๐	ตัว	๓.๕๐	๔,๙๐๐.๐๐	-	-	๔,๙๐๐.๐๐			
๒.๑.๗	ช่างช่วยสีสำเร็จรูป	๘๖.๐๐	เมตร	๘๒.๐๐	๗,๐๕๒.๐๐	-	-	๗,๐๕๒.๐๐			
๒.๑.๘	ปิดเชิงชายสำเร็จรูป	๘๖.๐๐	เมตร	๖๐.๐๐	๕,๑๖๐.๐๐	๖๘.๐๐	๔,๐๓๔.๐๐	๑๑,๐๙๔.๐๐			
๒.๑.๙	แผ่นปิดกันน้ำ	๘๖.๐๐	ม.	๒๕.๐๐	๒,๑๕๐.๐๐	๕.๐๐	๔๓๐.๐๐	๒,๕๘๐.๐๐			
๒.๑.๑๐	รางน้ำแผ่นสังกะสี เบอร์ ๒๘	๑๖.๐๐	เมตร	๑๘๐.๐๐	๒,๘๘๐.๐๐	๒๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๓,๒๔๐.๐๐			
๒.๒	งานผนัง										
๒.๒.๑	ผนัง ๑. ก่ออิฐครึ่งแผ่น	๒๐๕.๐	ตร.ม.	๒๘๑.๐	๕๗,๕๐๕.๕๕	๘๘.๐๐	๑๘,๒๔๕.๐๐	๗๕,๗๕๐.๕๕			
๒.๒.๒	ฉาบปูนผิวผนัง (หนา ๑.๕ ซม.)รวมโครงสร้าง	๓๕๕.๐	ตร.ม.	๗๘.๕	๒๗,๘๖๔.๓๑	๘๒.๐๐	๒๘,๑๑๐.๐๐	๕๖,๙๗๔.๓๑			
๒.๒.๓	ผิวผนัง ๒. ผิวผนังกระเบื้องเซรามิก ๘x๘ นิ้ว	๗๗.๐	ตร.ม.	๒๒๒.๘	๑๗,๑๕๖.๕๘	๑๖๖.๐๐	๓๖,๗๘๖.๐๐	๕๓,๙๔๒.๕๘			
๒.๒.๔	ผิวผนัง ๓. ผิวผนังกระเบื้องเซรามิก ๒x๔ นิ้ว	๓๐.๐	ตร.ม.	๒๘๐.๗	๘,๔๒๑.๕๐	๑๗๔.๐๐	๔,๘๖๘.๐๐	๑๓,๒๘๗.๕๐			
๒.๒.๕	ผิวผนัง ๔. ผิวผนังฉาบปูนเรียบ เซาะร่อง	๓๖.๐	ตร.ม.	๗๘.๖	๒,๘๒๖.๒๖	๑๑๓.๐๐	๘,๐๖๘.๐๐	๑๐,๘๙๔.๒๖			
	ยอดรวม				๕๗๘,๘๘๖.๕๖		๒๑๘,๔๘๘.๕๘	๗๙๗,๓๗๕.๑๔			

King of Ph.

OK

OK

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				๕๗๔,๓๔๖.๔๖		๒๑๘,๔๔๔.๔๔	๗๙๒,๗๙๐.๙๐	
๒.๒.๖	เอ็นคั่งและเอ็นประตู หน้าต่าง	๑๓๐.๐	เมตร	๑๐๕.๐๙	๑๓,๖๖๑.๙๗	๔๔.๐๐	๕,๗๒๐.๐๐	๑๙,๓๘๑.๙๗	
๒.๓	งานผิวพื้น								
๒.๓.๑	ผิวพื้น ๑. กระเบื้องเซรามิก ๑๒"x๑๒"	๑๒๐.๐๐	ตร.ม.	๒๕๐.๖๗	๓๐,๐๘๐.๘๔	๑๕๘.๐๐	๑๘,๙๖๐.๐๐	๔๘,๐๔๐.๘๔	
๒.๓.๒	ผิวพื้น ๒. กระเบื้องเซรามิก ๘"x๘"	๗๒.๐๐	ตร.ม.	๒๗๘.๑๗	๒๐,๐๒๔.๒๕	๑๕๘.๐๐	๑๑,๓๗๖.๐๐	๓๑,๔๐๐.๒๕	
๒.๓.๓	ผิวพื้น ๓. กระเบื้องเซรามิก ๒"x๔"	๒๔.๐๐	ตร.ม.	๒๘๔.๗๒	๖,๘๑๓.๓๔	๑๙๓.๐๐	๔,๖๓๒.๐๐	๑๑,๔๔๕.๓๔	
๒.๓.๔	ผิวพื้น ๔. พื้นผิวขัดมันเรียบ	๙๓.๐๐	ตร.ม.	๑๑๒.๒๑	๑๐,๓๐๔.๕๔	๘๒.๐๐	๗,๖๒๖.๐๐	๑๘,๐๖๐.๕๔	
๒.๔	งานฝ้าเพดาน								
๒.๔.๑	ฝ้าเพดาน ๑. ยิปซัมบอร์ด หนา ๙ มม.	๑๒๐.๐๐	ตร.ม.	๑๗๐.๔๗	๒๐,๔๕๖.๑๖	๗๕.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๒๙,๔๕๖.๑๖	
๒.๔.๒	ฝ้าเพดาน ๒. ยิปซัมบอร์ด หนา ๙ มม. ขัดกันชื้น	๔๒.๐๐	ตร.ม.	๑๙๙.๘๘	๘,๓๘๖.๙๖	๗๕.๐๐	๓,๑๕๐.๐๐	๑๑,๕๓๖.๙๖	
๒.๔.๓	ฝ้าเพดาน ๓. ระบายน้ำทิ้งรูป	๑๑๗.๐๐	ตร.ม.	๔๔๐.๐๐	๕๑,๔๘๐.๐๐	๙๒.๐๐	๑๐,๗๖๔.๐๐	๖๒,๒๔๔.๐๐	
๒.๕	งานประตู หน้าต่าง								
๒.๕.๑	ประตูไม้บานเปิดเดี่ยว	๒.๐๐	ชุด	๓,๔๘๔.๑๓	๖,๙๖๘.๒๖	๔๔๐.๐๐	๘๘๐.๐๐	๗,๘๔๘.๒๖	
๒.๕.๒	ประตูไม้บานเปิดเดี่ยว	๓.๐๐	ชุด	๓,๑๑๙.๔๙	๙,๓๕๘.๔๗	๔๒๕.๐๐	๑,๒๗๕.๐๐	๑๐,๖๓๓.๔๗	
๒.๕.๓	ประตูไม้บานเปิดเดี่ยว	๑.๐๐	ชุด	๓,๑๑๙.๔๙	๓,๑๑๙.๔๙	๔๒๕.๐๐	๑,๖๕๐.๐๐	๔,๗๖๙.๔๙	
๒.๕.๔	ประตูชุดห้องน้ำสำเร็จรูป	๔.๐๐	ชุด	๑,๐๘๒.๗๒	๔,๓๓๐.๘๘	๑๗๕.๐๐	๗๐๐.๐๐	๕,๐๓๐.๘๘	
๒.๕.๕	หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสองทาง	๒.๐๐	ชุด	๔,๕๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๑,๘๘๘.๐๐	๓,๖๘๖.๐๐	๑๒,๖๘๖.๐๐	
๒.๕.๖	หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสองทาง	๒.๐๐	ชุด	๙,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๓,๖๘๖.๐๐	๗,๓๗๒.๐๐	๒๕,๓๗๒.๐๐	
๒.๕.๗	หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสองทาง	๗.๐๐	ชุด	๕,๕๐๐.๐๐	๓๘,๕๐๐.๐๐	๑,๗๓๐.๐๐	๑๒,๑๑๐.๐๐	๕๐,๖๑๐.๐๐	
๒.๕.๘	หน้าต่างบานกระจกทั้ง	๔.๐๐	ชุด	๑,๖๗๐.๐๐	๖,๖๘๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๗,๒๘๐.๐๐	
๒.๖	งานสี								
๒.๖.๑	สีน้ำพลาสติกทาภายนอก	๒๕๐.๐๐	ตร.ม.	๕๕.๔๐	๑๓,๘๕๐.๐๐	๓๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๒๑,๓๕๐.๐๐	
๒.๖.๒	สีน้ำพลาสติกทาภายใน	๓๐๐.๐๐	ตร.ม.	๔๘.๘๙	๑๔,๖๖๗.๒๓	๓๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๒๓,๖๖๗.๒๓	
๒.๖.๔	สีน้ำมันทาเหล็ก	๑๙๘.๐๐	ตร.ม.	๖๔.๙๘	๑๒,๘๖๕.๙๗	๓๘.๐๐	๗,๕๒๔.๐๐	๒๐,๓๘๙.๙๗	
๒.๗	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ								
๒.๗.๑	โถชักโครกแบบนั่งรา(สำหรับเด็ก)	๔.๐๐	ชุด	๑,๘๕๐.๐๐	๗,๔๐๐.๐๐	๒๘๘.๐๐	๑,๑๙๒.๐๐	๘,๕๙๒.๐๐	
	ยอดยกไป				๘๘๐,๔๖๖.๗๗		๓๔๒,๐๑๑.๔๘	๑,๒๒๒,๔๗๘.๒๖	







ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา								
๒.๗.๒	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	๒.๐๐	ชุด	๖๓๕.๕๑	๑,๒๗๑.๐๒	๒๗๘.๐๐	๕๕๖.๐๐	๑,๘๒๗.๐๒	
๒.๗.๓	สายฉีดชำระ	๔.๐๐	ชุด	๑๔๐.๐๐	๕๖๐.๐๐	๗๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	๘๔๐.๐๐	
๒.๗.๔	ฝักบัวสายอ่อนพร้อมก๊อกเดี่ยว	๕.๐๐	ชุด	๒๕๐.๐๐	๑,๒๕๐.๐๐	๓๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	
๒.๗.๕	การระงา	๒.๐๐	ชุด	๓๒๐.๐๐	๖๔๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๗๘๐.๐๐	
๒.๗.๖	ราวแขวนผ้า	๓.๐๐	ชุด	๑๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๗๐.๐๐	๒๑๐.๐๐	๖๖๐.๐๐	
๒.๗.๗	ที่ใส่กระดาษชำระ	๔.๐๐	ชุด	๒๘๘.๗๒	๑,๑๕๔.๘๘	๗๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	๑,๔๓๔.๘๘	
๒.๗.๘	ที่วางสบู่	๕.๐๐	ชุด	๒๘๐.๓๗	๑,๔๐๑.๘๕	๗๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๑,๗๕๑.๘๕	
๒.๗.๙	ก๊อกน้ำติดผนัง	๔.๐๐	ชุด	๘๔.๑๑	๓๓๖.๔๔	๗๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	๖๑๖.๔๔	
๒.๗.๑๐	ช่องระบายน้ำทิ้งที่พื้น ๕ ๒ นิ้ว พร้อมตะแกรงดักขยะ	๗.๐๐	ชุด	๒๕๐.๐๐	๑,๗๕๐.๐๐	๗๐.๐๐	๔๙๐.๐๐	๒,๒๔๐.๐๐	
๒.๘ งานอื่นๆ									
๒.๘.๑	ราวกันตก	๑๐.๐๐	ม.	๗๓๒.๓๔	๗,๓๒๓.๔๐	๒๕๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๙,๘๒๓.๔๐	
๒.๘.๒	บัวเชิงผนัง ไม้ ๐.๕ นิ้ว สูง ๔ นิ้ว	๘๒.๐๐	ม.	๔๐.๐๐	๓,๒๘๐.๐๐	๔๕.๐๐	๓,๖๙๐.๐๐	๖,๙๗๐.๐๐	
๒.๘.๓	ชุดผนังห้องน้ำสำเร็จรูป	๓.๐๐	ชุด	๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	
๓ หมวดงานระบบสุขาภิบาล									
๓.๑	บ่อบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ความจุ ๑๖๐๐ ลิตร	๑.๐๐	ชุด	๗,๘๐๔.๑๕	๗,๘๐๔.๑๕	๒,๐๘๐.๐๐	๒,๐๘๐.๐๐	๙,๘๘๔.๑๕	
๓.๒	บ่อดักขยะและไขมัน	๑.๐๐	ชุด	๗,๖๖๑.๔๓	๗,๖๖๑.๔๓	๔๖๗.๒๘	๔๖๗.๒๘	๘,๑๒๘.๗๒	
๓.๓	บ่อบั่ก คสล. สำเร็จรูป	๘.๐๐	ชุด	๓,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒๖,๐๐๐.๐๐	
๓.๔	งานวางท่อ คสล. ศก. ๐.๓๐ม.	๔๐.๐๐	ม.	๔๒๕.๗๘	๑๗,๐๓๑.๒๘	๔๖.๐๐	๓,๘๘๐.๐๐	๒๐,๘๗๑.๒๘	
๓.๕	งานระบบท่อภายในอาคาร	๑.๐๐	เมตรรวม	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	-	-	๔,๐๐๐.๐๐	
๔ หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร									
๔.๑	ตู้ควบคุมวงจรไฟฟ้า	๒.๐๐	ชุด	๓,๓๒๐.๐๐	๖,๖๔๐.๐๐	๒๖๕.๐๐	๕๓๐.๐๐	๗,๑๗๐.๐๐	
๔.๒	วงเค็มฟลูออโรสเซนส์ ๒x๓๖ W	๑๘.๐๐	ชุด	๘๕๐.๐๐	๑๕,๓๐๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๒,๔๓๐.๐๐	๑๗,๗๓๐.๐๐	
๔.๓	วงเค็มฟลูออโรสเซนส์ ๑x๓๖ W	๒๐.๐๐	ชุด	๕๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๒,๓๐๐.๐๐	๑๒,๓๐๐.๐๐	
๔.๔	สวิตช์	๑๙.๐๐	ชุด	๑๓๐.๐๐	๒,๔๗๐.๐๐	๘๐.๐๐	๑,๐๔๐.๐๐	๓,๕๑๐.๐๐	
๔.๕	เต้าเสียบพร้อมสายดิน	๗.๐๐	ชุด	๑๓๐.๐๐	๙๑๐.๐๐	๘๐.๐๐	๑,๐๔๐.๐๐	๑,๙๕๐.๐๐	
๔.๖	สวิตช์สัญญาณโทรศัพท์	๑.๐๐	ชุด	๑๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๙๐.๐๐	๑,๓๐๐.๐๐	๑,๔๕๐.๐๐	
ยอดยกไป					๑,๐๑๐,๘๕๕.๒๒		๓๖๗,๒๔๕.๘๗	๑,๓๗๘,๑๐๑.๐๙	

Am S.H. 

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุย่อยสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา								
๔.๗	สวิตช์สัญญาณโทรศัพท์	๑.๐๐	จุด	๒๒๐.๐๐	๑,๐๑๐,๘๕๕.๒๒		๓๖๗,๒๕๔.๘๗	๑,๓๗๘,๑๑๐.๐๙	
๔.๘	สายไฟฟ้า VAF ๒x๑.๕	๒๐๐.๐๐	เมตร	๖.๓๕	๑,๒๗๐.๐๐	๔๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๓๑๐,๐๐๐	
๔.๙	สายไฟฟ้า VAF ๒x๒.๕	๑๐๐.๐๐	เมตร	๑๐.๗๔	๑,๐๗๔.๐๐	๑๑.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	๓,๔๗๐.๐๐	
๔.๑๐	สายเมนไฟฟ้า THW ๑x๒.๕	๘๐.๐๐	เมตร	๙๗.๐๐	๗,๗๖๐.๐๐	๑๒.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๒,๒๗๔.๐๐	
						๗.๐๐	๕๖๐.๐๐	๘,๓๒๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				๑,๐๒๑,๑๙๘.๒๒		๓๗๑,๓๐๔.๘๗	๑,๓๙๒,๕๐๓.๐๙	

Amey Jn.  

นางสาวสุภาวดี

ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานแม่) สำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์

ประจำมูลนิธิศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีวะแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้
หมู่ที่ 3 ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง

แบบเลขที่ สธ.ศพด.1 (แบบไม่ตอกเข็ม)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

10-เม.ย.-63

[illegible]

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานแม่) สำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์

ประจำมัสยิดนุรุลฮุดาห์ สังกัดเทศบาลตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง

แบบเลขที่ สก.ศพด.1 (แบบไม่ตอกเข็ม)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

10-เม.ย.-63

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร คสล.ชั้นเดียว	1,816,345.22	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	12,797.20	
		:	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	1,829,142.42	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	1,829,000.00	
	(ตัวอักษร) (-หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ.....)ประธานกรรมการ

(นายชาครินทร์ ยิ่งยืน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ.....)กรรมการ

นายปรีชา คงสอน)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ

(ลงชื่อ.....)กรรมการ

(นายวรพจน์ เพชรแดง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ.....)กรรมการ

(นายสันติชัย รัตนวิเชียร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ.....)กรรมการ

(นางมณฑิจันทร์ อ่อนเกลี้ยง)

นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น