

กวาง 4.80 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือพัฒนาเป็นยกยาว 96.00 ตารางเมตร
สถานพักอาศัย หมู่ 5 ตำบลชะรัด อำเภอวังยาง จังหวัดพัลลึง

โรงเรียนราชวินิต
เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ข้อมูลพื้นฐาน		ข้อมูลราคา		ข้อมูลต้นทุน		ข้อมูลกำไร		ข้อมูลภาษี		ข้อมูลรวม	
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวม	ต้นทุนต่อหน่วย	รวม	กำไรต่อหน่วย	รวม	ภาษี	รวม
1	งานปรับระดับ/งานพื้น										
1.1	งานปรับระดับพื้น คอนกรีตหนา 10-15 ซม.	30.30	ตร.ม.	-	-	70.00	2,121.00	-	2,121.00	ร้อยละ 1	2,142.63
1.2	งานอุดรอยร้าวและฉาบผิว	4.80	ลบ.ม.	-	-	148.00	710.40	-	710.40	ร้อยละ 1	717.50
1.3	งานฉาบผิว	38.00	ลบ.ม.	129.00	4,902.00	99.00	3,762.00	-	3,762.00	ร้อยละ 1	3,799.82
2	งานโครงสร้าง										
2.1	คอนกรีตหนา 1:3:5	0.60	ลบ.ม.	2,242.99	1,345.79	398.00	238.80	-	1,584.59	ร้อยละ 1	1,596.47
2.2	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	22.04	ลบ.ม.	2,355.14	51,907.29	391.00	8,617.64	-	60,524.93	ร้อยละ 1	61,136.37
2.3	ทรายหยาบ	11.00	ลบ.ม.	467.29	5,140.19	99.00	1,089.00	-	6,229.19	ร้อยละ 1	6,291.19
2.4	เหล็ก RB Ø 6 มม. บล.	0.124	ตัน	19,539.25	2,422.87	4,100.00	508.40	-	2,931.27	ร้อยละ 1	2,960.87
2.5	เหล็ก DB Ø 12 มม. บล.	0.380	ตัน	18,678.98	7,098.01	3,300.00	1,254.00	-	8,352.01	ร้อยละ 1	8,436.01
2.6	ลวดผูกเหล็ก	10.00	กก.	37.38	373.80	-	-	-	373.80	ร้อยละ 1	377.54
2.7	ค่าแรงไม่แบบทั้งหมด	50.20	ตร.ม.	-	-	133.00	6,676.60	-	6,676.60	ร้อยละ 1	6,743.86
2.8	ไม้แบบ	40.00	ตร.ม.	450.00	18,000.00	-	-	-	18,000.00	ร้อยละ 1	18,180.00
2.9	ไม้คราดแบบ	11.00	ลบ.ฟ.	305.00	3,355.00	-	-	-	3,355.00	ร้อยละ 1	3,388.55
2.91	ตะปูตอกไม้ชนิดกลม 2"-3"	15.00	กก.	37.39	560.85	-	-	-	560.85	ร้อยละ 1	566.46
2.92	เหล็กเสริม Wire mesh Ø4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	209.54	ตร.ม.	20.83	4,364.72	5.00	1,047.70	-	5,412.42	ร้อยละ 1	5,466.54
3	งานโครงสร้างหลังคา/หลังคา										
3.1	เหล็กตัว C - ขนาด 125 x 50 x 20 มม. x 2.3 กก. ขูบกลาโนซ์	178.50	กก.	26.47	4,724.90	10.00	1,785.00	-	6,509.90	ร้อยละ 1	6,575.90
3.2	เหล็กตัว C - ขนาด 100 x 50 x 20 มม. x 2.3 กก. ขูบกลาโนซ์	211.50	กก.	25.31	5,353.07	10.00	2,115.00	-	7,468.07	ร้อยละ 1	7,543.07
3.3	เหล็กตัว C - ขนาด 75 x 45 x 15 มม. x 2.3 กก. ขูบกลาโนซ์	367.50	กก.	23.33	8,573.78	10.00	3,675.00	-	12,248.78	ร้อยละ 1	12,371.78
3.4	แผ่น Metal Sheet (สีเขียว) ขนาด 0.35 มม. บอลูนเนียมพอย ขนาด 5 มม.	102.48	ตร.ม.	195.00	19,983.60	70.00	7,173.60	-	27,157.20	ร้อยละ 1	27,428.80
	พร้อมอุปกรณ์ยึดแผ่น								720.00	ร้อยละ 1	727.20
3.5	เหล็กเพลส ขนาด 200x200x6 มม. พร้อมน็อต	6.00	แผ่น	120.00	720.00	-	-	-	720.00	ร้อยละ 1	727.20
3.6	รางน้ำเหล็กรูป PVC ปากกว้าง 0.30 เมตร พร้อมอุปกรณ์ต่อเชื่อม	21.00	เมตร	139.00	2,919.00	100.00	2,100.00	-	5,019.00	ร้อยละ 1	5,069.10
3.7	ท่อระบายน้ำ PVC Ø 3" พร้อมอุปกรณ์ต่อเชื่อม	6.40	เมตร	140.18	897.15	75.00	480.00	-	1,377.15	ร้อยละ 1	1,388.15
3.8	ฟูกเหล็ก	21.00	ตัว	8.00	168.00	-	-	-	168.00	ร้อยละ 1	169.68
	ยอดยกไป								186,164.14	ร้อยละ 1	188,025.78

โครงการ ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
ขนาด กว้าง 4.80 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 96.00 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง เพศบาลตำบลชะรัด หมู่ที่ 5 ตำบลชะรัด อำเภอท่งศรีภูมิ จังหวัดพะเยา
ฝ่ายประมาณราคา ฝ่าย/งาน กองช่างเทศบาลตำบลชะรัด

แบบเลขที่
ประมาณราคาวันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ประมาณราคา												
ฝ่าย/งาน												
กองช่างเทศบาลตำบลชะรัด												
ประมาณราคา												
รายละเอียด												
ลำดับที่	รายการ	ยอตกมา	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ		
					ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน				
4	งานพื้น											
	4.1 ระบายน้ำบริเวณโครงสร้าง		11.52	ตร.ม.	75.66	871.64	115.00	1,324.80	2,196.44			
	4.2 กระเบื้องเคลือบพื้น รวมปูนทรายยาแนว		96.00	ตร.ม.	253.12	24,299.76	158.00	15,168.00	39,467.76			
	4.3 พื้นขัดหยาบ		19.68	ตร.ม.	90.00	1,771.20	30.00	590.40	2,361.60			
5	งานสี											
	5.1 สีน้ำอะคริลิก		12.00	ตร.ม.	38.06	456.75	30.00	360.00	816.75			
	5.2 สีทาเหล็กกันสนิม		2.00	ตร.ม.	45.48	90.96	35.00	70.00	160.96			
6	งานไฟฟ้า											
	6.1 ฝาดรอปสวิตช์/ปลั๊ก 3 ช่อง		5.00	ฝา	25.00	125.00	100.00	500.00	625.00			
	6.2 สวิตช์		3.00	ตัว	35.00	105.00	-	-	105.00			
	6.3 ปลั๊กกราวนั้		4.00	ตัว	130.00	520.00	-	-	520.00			
	6.4 ตู้ Load Center 4 p (4 ช่อง)		1.00	ตู้	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00			
	6.5 เมนเซอร์กิต 63 A		1.00	อัน	500.00	500.00	-	-	500.00			
	6.6 ลูกเซอร์กิต 20 A		4.00	อัน	150.00	600.00	-	-	600.00			
	6.7 กล่องแยกสาย PVC 2"x4"		3.00	กล่อง	25.00	60.00	-	-	60.00			
	6.8 คอนเนกเตอร์+ PVC Ø 20 มม.		10.00	ตัว	5.00	50.00	-	-	50.00			
	6.9 แคลมป์ยึดท่อร้อยสายไฟ Ø 20 มม.		40.00	ตัว	5.00	100.00	-	-	100.00			
	6.10 ท่อร้อยสายไฟ PVC Ø20 มม.		25.00	เส้น	35.00	875.00	-	-	875.00			
	6.11 ท่ออ่อนร้อยสายไฟ PVC Ø20 มม.		5.00	เมตร	20.00	60.00	-	-	60.00			
	6.12 ข้อต่อตรง PVC Ø 20 มม.		25.00	ตัว	5.00	125.00	-	-	125.00			
	6.13 กล่องพลาสติก(Box) แบบลอย 2"x4"		5.00	กล่อง	20.00	122.60	-	-	122.60			
6.14 สายไฟ VAF 2x1.5 Sq.mm		45.00	เมตร	14.76	664.20	12.00	540.00	1,204.20				
ยอดยกไป									238,114.45			

ขนาด กว้าง 4.80 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 96.00 ตารางเมตร
สถานที่ตั้งอาคาร หน้าที่ 5 ตำบลชะิด้า อำเภอท่งศรีภูมิ จังหวัดพะเยา

แบบเลขที่ _____

ประมาณราคาขึ้นย้ _____ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ประมาณราคา										รวมค่าวัสดุ		หมายเหตุ
ผู้ขาย/งาน		กองช่างเทศบาลตำบลชะรัด		ประมาณราคา		รวมค่าวัสดุ		รวมค่าแรงงาน				
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ		รวมค่าแรงงาน		
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรงงาน			
	ยอดยกมา											
6.15	สายไฟ VAF 2x2.5x1.5 G Sq.mm	35.00	เมตร	25.00	875.00	16.00	560.00	1,435.00				
6.16	สายไฟ THW 1x10 (ทองแดง)	10.00	เมตร	30.00	300.00	16.00	160.00	460.00				
6.17	สายไฟ THW 1x16 (ทองแดง)	10.00	เมตร	45.00	450.00	20.00	200.00	650.00				
6.18	แท่งสายดินทองแดง ยาว 1.00 เมตร	1.00	แท่ง	100.00	100.00	-	-	100.00				
6.19	ชุดไฟหลอดประหยัดไฟ แบบ LED (1x18w) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	5.00	ชุด	380.00	1,900.00	115.00	575.00	2,475.00				
							</					

~~Am~~

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวกนกวรรณ

นายวิชาญ วัฒนศิริ

13

၂၄၆၆

[illegible]

นางกัญญาชญา เลิศการดำรงพันธุ์