

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แบบ ปร.5

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนสีลัก - หลังสี่ยาน (เสาโทรศัพท์) หน้าที่ 2
 ตำบลชะรัด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
 หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 1 สาย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

แบบเลขที่ แบบเทศบาลตำบลชะรัดกำหนด

กำหนดราคาเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564					
ลำดับ ที่	คำวัสดุและแรงงาน	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร				
2	ประเภทงานก่อสร้าง ทาง สะพานและท่อเหลี่ยม	266,316.40	1.3795	367,383.47	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	1.0000	-	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			367,383.47	
	คิดเป็นราคากลาง			367,000.00	
	(ตัวอักษร) (สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
 (นายชาครินทร์ ยิ่งยืน)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
 (นายสันติชัย รัตนวิเชียร)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
 (นายยุทธพงศ์ ยาชะรัด)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนสี่ก - หลังฝ้ายน (เสาโทรศัพท์) หน้าที่ 2

ตำบลชะรัด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 1 สาย

สถานที่ก่อสร้าง

หน้าที่ 2 ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

แบบเลขที่

แบบเทศบาลตำบลชะรัดกำหนด

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่

12-พ.ย.-64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	1.1 งานปรับเกรดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	600.00	1.79	1,074.00	1.3795	1,481.58	1,481.58
	1.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	24.00	478.98	11,495.52	1.3795	15,858.07	15,858.07
	1.3 งานไหล่ทางหินคลุก เกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	30.00	339.72	10,191.60	1.3795	14,059.31	14,059.31
2	งานผิวทาง							
	2.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้เหล็กเสริม)	ตร.ม.	480.00	448.00	215,040.00	1.3795	296,647.68	296,647.68
	2.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	8.00	172.00	1,376.00	1.3795	1,898.19	1,898.19
	2.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	40.00	172.00	6,880.00	1.3795	9,490.96	9,490.96
	2.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	120.00	64.00	7,680.00	1.3795	10,594.56	10,594.56
3	งานวางท่อ							
	3.1 ท่อ คสล.ขนาด ศก.0.80x1.00 เมตร	ท่อน	7.00	1,797.04	12,579.28	1.3795	17,353.11	17,353.11
4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00					
					266,316.40		TOTAL	367,383.47

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายชาครินทร์ ยั่งยืน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสันติชัย รัตนวิเชียร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายยุทธพงศ์ ยาชะรัต)

นายช่างโยธาชำนาญงาน