

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กห้าทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.14-019 สายควนสีลัก - เกะทัง หมู่ที่ 2 บ้านวังปริง ตำบลชะรัด/กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,005 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.25

2. เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,020 ตารางเมตร เทศบาลตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
 หมายงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลชะรัด/เทศบาลตำบลชะรัด
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,083,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 08 พฤษภาคม 2567 เป็นเงิน 3,094,083.10 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ชาศรินทร์ ยั่งยืน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 วิรัตน์ ไลยเพชร กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานป้องกันฯ

7.3 ปรีชา คงสอน กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ชาศรินทร์ ยั่งยืน

09 พฤษภาคม 2567 12:39:19

แบบฟอร์มรายการหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสี่ทางหลวงท้องถิ่น พ.ร.บ. 14-019 สายคอนกรีต - เกาะกึ่ง หมู่ที่ 2 บ้านวังปริง ตำบลละหาร กิ่ง 4.00 เมตร ยาว 1,005 เมตร หน้า
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : 0.15 เมตร โหลทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร หรือพื้นที่ถมในแนวยาว 4,020 ตารางเมตร เทศบาลตำบลละหาร อำเภอกงหรา จังหวัดพัลลว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน (EARTHWORK) 1.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION) 1.1.1 งานตัดดิน 1.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	138,000	50.65	6,989.70	1.3848	70.14	9,679.33
2	1.2.2 งานดินถมจากแหล่งวัสดุ	ลบ.ม.	100,000	327.93	32,793.00	1.3848	454.11	45,411.74
3	1.2.3 งานดินถมจากวัสดุโนโครการ	ลบ.ม.	53,000	48.64	2,577.92	1.3848	67.35	3,569.90
4	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง 2.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE) (ชั้นรองพื้นทางวัสดุรวม)	ตร.ม.	5,025,000	11.47	57,636.75	1.3848	15.88	79,815.37
5	2.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	201,000	560.40	112,640.40	1.3848	776.04	155,984.42
6	2.3 งานโหลทางหินคลุกเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	125,630	501.61	63,017.26	1.3848	694.62	87,266.30

ชาครินทร์ ยั่งยืน

09 พฤษภาคม 2567 12:39:22

แบบฟอร์มรายการหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น พท.อ.14-019 สายควนสี่กั๊ก - เกาะขี้เหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านวังปริง ตำบลชะรัด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,005 เมตร หนา 0.15 เมตร เหล็กทางหน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.25 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,020 ตารางเมตร เทศบาลตำบลชะรัด อำเภอวังปริง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลชะรัด/เทศบาลตำบลชะรัด

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	4,020.000	423.36	1,701,907.20	1.3848	586.26	2,356,801.09
8	3.2 รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	80.000	270.10	21,608.00	1.3848	374.03	29,922.75
9	3.3 รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	320.000	182.60	58,432.00	1.3848	252.86	80,916.63
10	3.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	1,005.000	56.40	56,682.00	1.3848	78.10	78,493.23
11	4. งานโครงสร้าง 4.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.	ม.	11.000	1,624.87	17,873.57	1.3848	2,250.11	24,751.31
12	4.2 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1.00 ม.	ม.	3.000	3,676.11	11,028.33	1.3848	5,090.67	15,272.03
	5. งานเปิดตัด							

ชาครินทร์ ยั่งยืน

09 พฤษภาคม 2567 12:39:22

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสี่ทางหลวงท้องถิ่น พท.อ.14-019 สายคอนลี้ล็ก - เกาะทั้ง หมู่ที่ 2 บ้านวังบึง ตำบลชะรัด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,005 เมตร หนา 0.15 เมตร ใต้ทางหันกลักกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,020 ตารางเมตร เทศบาลตำบลชะรัด อำเภอวังปารว จังหัดพัลลู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลชะรัด/เทศบาลตำบลชะรัด

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
13	5.1 สีเงจรจรชนิด THERMO PLASTIC PAINT สีเหลือง & สีขาว กว้าง 0.10 เมตร	ตร.ม.	301.500	290.00	87,435.00	1.3848	401.59	121,079.98
14	6. งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 6.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	ป้าย	1,000	3,696.58	3,696.58	1.3848	5,119.02	5,119.02
รวมราคากลาง								3,094,083.10

ชาครินทร์ ยั่งยืน

09 พฤษภาคม 2567 12:39:22

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางหลวงท้องถิ่น พ.ท. 14-019 สายควนสลัก - เกาะทั้ง หมู่ที่ 2 บ้านวังปริง ตำบลชะรัด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,005 เมตร หน้า 0.15 เมตร เหลดทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,020 ตารางเมตร เทศบาลตำบลชะรัด อำเภอเมืองฯ จังหวัดพัทลุง คำนวณวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-------------------------	---

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลชะรัด/เทศบาลตำบลชะรัด
------------------------------------	---------------------------------

ชาครินทร์ ยั่งยืน
(ชาครินทร์ ยั่งยืน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วิรัตน์ ลายเพชร
(วิรัตน์ ลายเพชร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ปรีชา คงสอน
(ปรีชา คงสอน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชาครินทร์ ยั่งยืน

09 พฤษภาคม 2567